


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10738	เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67	พื้นที่อาคาร	2,508 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	22 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ศรีสะเกษ	ประจำเดือน	พฤษภาคม	2567	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน		มีนาคม	2566	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567		<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567	

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ฐานราคาเสาเข็มเจาะ	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	35,996,800	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2178	43,836,903	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	2,761,994	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	2,955,334	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		46,792,237	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		46,792,237	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 2,508 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 18,657	บาท / ตารางเมตร


(นายปรีชา ปิยะพันธ์)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานกรรมการ


(นายบุญเพ็ง วิถี)

ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โรงพยาบาลภูสิงห์


กรรมการ


(นายสุวมิตร ญัฐกุลจารุวรรณ)

วิศวกรโยธา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ


(นายอิทธิศักดิ์ ดาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ


(นายอิทธิพล พงศ์พิระ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ


(นายกรภกษาส บัวคำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ


(นายบัญชา สีมัตย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)	แบบเลขที่	10738
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกุฉินท จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10942-946733-67
		เสาเข็มเจาะ	
ส่วนที่ 1	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)	12,291,048	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	322,343	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	935,940	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	912,049	
	1.2.3 งานผิวพื้น	1,038,663	
	1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง	2,699,940	
	1.2.5 งานตกแต่งบันได	133,376	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	2,555,235	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	777,398	
	1.2.8 งานทาสี	618,450	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	298,055	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	2,113,756	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารเลขที่ ก.77/ม.ย./61)	1,854,971	
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	178,660	
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์	36,219	
	1.4.4 ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV)	68,748	
	1.4.5 NURSE CALL SYSTEM	244,020	
	1.4.6 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	204,016	
	1.4.7 ระบบขอความช่วยเหลือในห้องน้ำคนพิการ	40,600	
	1.4.8 ระบบเสียงประกาศ	126,859	
	1.4.9 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	473,832	
	1.4.10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	381,533	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	1,560,845	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	2,000,000	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		
	1.7.1 งานระบบขึ้นหรัลไปป์ไลน์	1,470,482	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)	แบบเลขที่	10738
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกุสินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10942-946733-67
		เสาเข็มเจาะ	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	33,337,038	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	2,659,762	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	2,659,762	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์		
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	3.2.1 อาคารห้องเครื่องระบบ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	35,996,800	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,090,194	
	2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์		
	2.1 ระบบเสียงประกาศ	120,420	
	3 ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	579,000	
	2.4 งานระบบปรับอากาศ	972,380	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	2,761,994	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)	แบบเลขที่	10738
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสุภสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -10.00 ม. จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	221	9,945	2,197,845	-	-	2,197,845
3	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	221	-	-	350	77,350	77,350
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	221	300	66,300	-	-	66,300
5	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี Static Pile Load Test (ราคารวมเสาเข็มทดสอบ)	ต้น	1	40,000	40,000	-	-	40,000
6	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	437	-	-	112	48,944	48,944
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	23	366	8,418	104	2,392	10,810
8	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงระบอบ)	ลบ.ม.	1,051	1,889	1,985,339	519	545,469	2,530,808
9	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70%)	ตร.ม.	5,852	260	1,521,520	-	-	1,521,520
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ.	1,756	280	491,680	-	-	491,680
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	8,360	-	-	121	1,011,560	1,011,560
10	ตะปู	กก.	2,090	47.83	99,965	-	-	99,965
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	7,035	26.45	186,076	4.40	30,954	217,030
	- RB 9 มม.	กก.	20,723	25.96	537,969	4.40	91,181	629,150
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	48,327	24.43	1,180,629	3.60	173,977	1,354,606
	- DB 16 มม.	กก.	12,955	24.39	315,972	3.60	46,638	362,610
	- DB 20 มม.	กก.	46,242	22.75	1,052,006	3.10	143,350	1,195,356
	- DB 25 มม.	กก.	4,683	23.43	109,723	3.10	14,517	124,240
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4,199	41.83	175,644	-	-	175,644
14	น้ำยากันซึม	ลิตร	246	30	7,380	-	-	7,380
15	ป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารโดยรอบ	ตร.ม.	1,905	50	95,250	-	-	95,250
	รวม 1)				10,104,715		2,186,333	12,291,048

[Handwritten signature]
 อนุมัติ: สุวิทย์ น.

[Handwritten signature]
 อธิการบดี

[Handwritten signature]

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ							
	- C 150 x 75 x 25 x 3.2 mm.	กก.	3,471	27.79	96,459	10	34,710	131,169
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	กก.	5,445	25.11	136,724	10	54,450	191,174
	รวม (1.1.2)				233,183		89,160	322,343
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน METEL SHEET หนา 0.5 มม. ใต้หลังคาฉนวนกันความร้อน PU FORM หนา 2"	ตร.ม.	1,059	690	730,710	70	74,130	804,840
2	แผ่นปิดครอบ FLASHING เหล็กเคลือบสี	ม.	32	195	6,240	50	1,600	7,840
3	ครอบคสล. ปีกนก	ม.	65	320	20,800	110	7,150	27,950
4	ฉนวนอูมิเนียมฟอล์ย 2 ด้านชนิดไม่ลามไฟ	ตร.ม.	1,059	70	74,130	20	21,180	95,310
	รวม (1.2.1)				831,880		104,060	935,940
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	1,317	280	368,760	75	98,775	467,535
2	ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) ฉาบรอยต่อเรียบ บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	766	325	248,950	75	57,450	306,400
3	ฝ้าเพดานพื้น ฉาบฉาบปูนเรียบ ทาสี	ตร.ม.	528	80	42,240	94	49,632	91,872
4	ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) บนโครงเคร่าอลูมิเนียม T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	126	315	39,690	52	6,552	46,242
	รวม (1.2.2)				699,640		212,409	912,049
	1.2.3 งานฉิวพื้น							
1	ฉิวพื้นหินขัดกับที่ เบอร์ 3-4 สีขาว	ตร.ม.	834	285	237,690	161	134,274	371,964
2	ฉิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	432	260	112,320	158	68,256	180,576
3	ฉิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	533	110	58,630	87	46,371	105,001
4	ฉิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	174	105	18,270	87	15,138	33,408
5	ฉิวขัดเรียบ	ตร.ม.	373	105	39,165	87	32,451	71,616
6	ฉิวปูกระเบื้องยางไวนิลชนิดผิวมันเชื่อมปิดรอยต่อด้วยความร้อน	ตร.ม.	839	90	75,510	100	83,900	159,410
7	ฉิวขัดเรียบ ชักร่อง กว้าง 0.50 ซม. ลึก 0.50 ซม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	33	105	3,465	64	2,112	5,577
8	บัวเชิงผนัง							
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 10 ซม. (F1)	ม.	397	120	47,640	75	29,775	77,415
	- บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม. (F4)	ม.	102	20	2,040	18	1,836	3,876
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม. (F6)	ม.	426	30	12,780	40	17,040	29,820
	รวม (1.2.3)				607,510		431,153	1,038,663

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสุภสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.4 งานผนัง - ผิวนั่ง								
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	2,813	264	742,632	94	264,422	1,007,054
2	ผนังอิฐบล็อกกันฝนล้นคู่	ตร.ม.	10	315	3,150	84	840	3,990
3	ผิวฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	4,260	60	255,600	87	370,620	626,220
4	ผิวฉาบปูนเรียบ คสล.	ตร.ม.	1,277	70	89,390	105	134,085	223,475
5	บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 24"	ตร.ม.	869	550	477,950	189	164,241	642,191
6	เสาเอ็น และทับหลัง คสล ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	1,990	55	109,450	44	87,560	197,010
รวม (1.2.4)					1,678,172		1,021,768	2,699,940
1.2.5 งานตกแต่งบันได								
1	บันได ST1							
	- ชั้นบันไดทำผิวหินขัดกับที่ (รวมปูนทราย)	ม.	33	285	9,405	179	5,907	15,312
	- ชานพักบันไดหินขัดกับที่ (รวมปูนทราย)	ตร.ม.	6	285	1,710	161	966	2,676
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบกันลื่นยาง 3 เส้น	ม.	38	140	5,320	42	1,596	6,916
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	14	120	1,680	75	1,050	2,730
	- ราวบันไดก่อฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม.	ม.	6	300	1,800	200	1,200	3,000
	- ราวทอสแตนเลส ขนาด 1-Dia 2" + 1"	ม.	6	1,100	6,600	-	-	6,600
2	บันได ST2							
	- ชั้นบันไดทำผิวหินขัดกับที่ (รวมปูนทราย)	ม.	8	285	2,280	179	1,432	3,712
	- ชานพักบันไดหินขัดกับที่ (รวมปูนทราย)	ตร.ม.	3	285	855	161	483	1,338
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบกันลื่นยาง 3 เส้น	ม.	10	140	1,400	42	420	1,820
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	11	120	1,320	75	825	2,145
3	บันได ST4							
	- ชั้นบันไดทำผิวหินขัดกับที่ (รวมปูนทราย)	ม.	71	285	20,235	179	12,709	32,944
	- ชานพักบันไดหินขัดกับที่ (รวมปูนทราย)	ตร.ม.	11	285	3,135	161	1,771	4,906
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบกันลื่นยาง 3 เส้น	ม.	74	140	10,360	30	2,220	12,580
	- ฉาบปูนเรียบบันไดและชานพักบันได	ตร.ม.	38	80	3,040	94	3,572	6,612
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	23	120	2,760	75	1,725	4,485
	- ราวบันไดก่อฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม.	ม.	16	300	4,800	200	3,200	8,000
	- ราวทอสแตนเลส ขนาด 1-Dia 2" + 1"	ม.	16	1,100	17,600	-	-	17,600
รวม (1.2.5)					94,300		39,076	133,376

[Handwritten signature]
 วิศวกร
 4

[Handwritten signature]
 วิศวกร

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู่							
	ป1.	ชุด	1	18,955	18,955	2,740	2,740	21,695
	ป2.	ชุด	1	12,100	12,100	1,620	1,620	13,720
	ป3.	ชุด	4	19,385	77,540	2,385	9,540	87,080
	ป4.	ชุด	2	17,380	34,760	2,400	4,800	39,560
	ป5.	ชุด	18	5,110	91,980	830	14,940	106,920
	ป6.	ชุด	7	4,285	29,995	650	4,550	34,545
	ป7.	ชุด	13	4,320	56,160	650	8,450	64,610
	ป8.	ชุด	15	4,400	66,000	665	9,975	75,975
	ป9.	ชุด	15	5,385	80,775	650	9,750	90,525
	ป10.	ชุด	2	4,630	9,260	885	1,770	11,030
	ป11.	ชุด	4	5,000	20,000	600	2,400	22,400
	ป11'	ชุด	2	5,000	10,000	600	1,200	11,200
	ป12.	ชุด	16	4,180	66,880	425	6,800	73,680
	ป13.	ชุด	6	5,035	30,210	400	2,400	32,610
	ป14.	ชุด	3	8,820	26,460	-	-	26,460
	ป15.	ชุด	4	1,520	6,080	170	680	6,760
	ป16.	ชุด	12	1,820	21,840	175	2,100	23,940
	ป17.	ชุด	1	7,985	7,985	1,095	1,095	9,080
	ป18.	ชุด	3	5,775	17,325	580	1,740	19,065
2	หน้าต่าง							
	น1	ชุด	4	25,710	102,840	3,050	12,200	115,040
	น2	ชุด	2	32,460	64,920	3,850	7,700	72,620
	น3	ชุด	4	28,470	113,880	3,380	13,520	127,400
	น4	ชุด	4	20,960	83,840	2,490	9,960	93,800
	น5	ชุด	4	24,100	96,400	2,845	11,380	107,780
	น6	ชุด	2	24,890	49,780	2,960	5,920	55,700
	น7	ชุด	6	13,320	79,920	1,560	9,360	89,280
	น8	ชุด	8	16,235	129,880	1,925	15,400	145,280
	น9	ชุด	2	14,575	29,150	1,730	3,460	32,610
	น10	ชุด	4	12,660	50,640	1,505	6,020	56,660
	น11	ชุด	2	8,330	16,660	990	1,980	18,640
	น12	ชุด	4	12,065	48,260	1,315	5,260	53,520
	น13	ชุด	4	6,995	27,980	8,040	32,160	60,140
	น14	ชุด	2	8,040	16,080	880	1,760	17,840
	น15	ชุด	2	4,870	9,740	830	1,660	11,400
	น16	ชุด	2	3,770	7,540	630	1,260	8,800
	น17	ชุด	8	6,715	53,720	735	5,880	59,600
	น18	ชุด	4	20,700	82,800	2,265	9,060	91,860
	น19	ชุด	3	8,955	26,865	980	2,940	29,805
	น20	ชุด	4	7,280	29,120	795	3,180	32,300
	น21	ชุด	2	21,545	43,090	2,555	5,110	48,200
	น22	ชุด	10	3,640	36,400	400	4,000	40,400
	น23	ชุด	12	16,230	194,760	1,780	21,360	216,120

(Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	น24	ชุด	6	2,865	17,190	510	3,060	20,250
	น25	ชุด	2	13,430	26,860	1,470	2,940	29,800
	น26	ชุด	3	26,890	80,670	3,025	9,075	89,745
	น27	ชุด	1	19,800	19,800	1,980	1,980	21,780
	น28	ชุด	3	11,520	34,560	1,150	3,450	38,010
	รวม (1.2.6)				2,257,650		297,585	2,555,235
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถล้างน้รงาบ ชนิดหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	ชุด	28	3,370	94,360	450	12,600	106,960
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ก๊อกอ่าง	ชุด	28	3,040	85,120	450	12,600	97,720
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ก๊อกอ่าง	ชุด	4	2,600	10,400	450	1,800	12,200
4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ก๊อกอ่าง	ชุด	4	2,600	10,400	450	1,800	12,200
5	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังพร้อมก๊อกล้าง	ชุด	4	5,300	21,200	450	1,800	23,000
6	แผงกั้นโถปัสสาวะชายเซรามิค	ชุด	2	1,000	2,000	170	340	2,340
7	ฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิด-ปิด	ชุด	14	1,350	18,900	70	980	19,880
8	ที่ใส่สบู่ฝักในผนัง	ชุด	14	358	5,012	70	980	5,992
9	ที่ใส่กระดาษชำระฝักในผนัง	ชุด	28	360	10,080	120	3,360	13,440
10	กระจกเงาชนิดปรับมุมได้ ครอบพลาสติก	ชุด	6	315	1,890	70	420	2,310
11	กระจกเงาครอบอลูมิเนียม หนา 6 มม. สูง 1.00 ม.	ม.	23	1,500	34,500	150	3,450	37,950
12	ขอแขวนผ้า	ชุด	32	90	2,880	70	2,240	5,120
13	ก๊อกล้างมือ	ชุด	32	350	11,200	25	800	12,000
14	รูระบายน้ำทั้งชนิดมีที่ดักกลิ่น + ตะแกรงกรองผง	ชุด	64	375	24,000	70	4,480	28,480
15	ราวมือจับสแตนเลสสำหรับผู้ป่วยและคนพิการ ยาว 0.60 ม.	ชุด	54	2,120	114,480	70	3,780	118,260
16	ราวมือจับสแตนเลสสำหรับผู้ป่วยและคนพิการแบบสวิง	ชุด	4	3,090	12,360	120	480	12,840
17	สายฉีดชำระ	ชุด	28	392	10,976	70	1,960	12,936
18	SLOP SINK	ชุด	4	18,870	75,480	450	1,800	77,280
19	ชั้นวางของกระเบื้องเคลือบ	ชุด	6	520	3,120	70	420	3,540
20	เคาน์เตอร์หินแกรนิตภายในประเทศ กว้าง 0.60 ม.	ม.	37	3,700	136,900	-	-	136,900
21	เคาน์เตอร์หินแกรนิตภายในประเทศ กว้าง 0.30 ม.	ม.	5	1,850	9,250	-	-	9,250
22	ราวแขวนผ้า	ชุด	16	480	7,680	70	1,120	8,800
23	อ่างล้างจาน คสล.พร้อมอุปกรณ์และก๊อกอ่าง	ชุด	12	1,500	18,000	-	-	18,000
	รวม (1.2.7)				720,188		57,210	777,398
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	8,206	42	344,652	28	229,768	574,420
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	518	47	24,346	38	19,684	44,030
	รวม (1.2.8)				368,998		249,452	618,450

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวตากผ้า							
	- ี่ตากผ้า 3 แแนว	ม.	17	450	7,650	-	-	7,650
	- ี่ตากผ้า 4 แแนว	ม.	20	600	12,000	-	-	12,000
2	อ่าง ซักผ้า คสล. บุกระเบื้องเซรามิก 8" x 8" ยาว 3.00 ม. ตาม ขยาย A 09-20	ชุด	4	1,500	6,000	-	-	6,000
3	ม้านั่ง คสล. ผิวหินขัด แบบมีพนักพิง ตาม ขยาย A 09-20	ม.	27	2,000	54,000	-	-	54,000
4	ช่องแสงเกล็ดอลูมิเนียมรูปตัว Z โครงเคร่าเหล็กกล่อง							
	- ช่องแสง A ขนาด 6.70 x 1.30 ม.	ชุด	3	30,485	91,455	-	-	91,455
	- ช่องแสง B ขนาด 4.70 x 1.30 ม.	ชุด	4	21,385	85,540	-	-	85,540
	- ช่องแสง C ขนาด 1.30 x 1.30 ม.	ชุด	1	5,915	5,915	-	-	5,915
	- ช่องแสง D ขนาด 1.50 x 1.30 ม.	ชุด	1	6,825	6,825	-	-	6,825
	- ช่องแสง E ขนาด 3.15 x 1.30 ม.	ชุด	2	14,335	28,670	-	-	28,670
					-			-
	รวม (1.2.9)				298,055			298,055
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบน้ำประปา							
1.1	เดินท่อน้ำประปา : PB - Sdr. 13.5 (160 Psi)							
	Dia. 2 1/2"	ม.	68	336	22,848	100	6,800	29,648
	Dia. 2"	ม.	53	187	9,911	75	3,975	13,886
	Dia. 1 1/2"	ม.	87	130	11,310	50	4,350	15,660
	Dia. 1"	ม.	140	64	8,960	30	4,200	13,160
	Dia. 3/4"	ม.	358	39	13,962	30	10,740	24,702
	Dia. 1/2"	ม.	206	26	5,356	30	6,180	11,536
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ี่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	57,878	57,878	17,363	17,363	75,241
1.2	เดินท่อน้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำอุ่นเข้าฝักบัวอาบน้ำ							
	PB - Sdr. 11 (200 Psi)							
	Dia. 1/2"	ม.	60	26	1,560	20	1,200	2,760
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ี่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	1,248	1,248	374	374	1,622
1.3	Valve Accessorie							
	- Water Meter Dia 2 1/2"	ชุด	1	13,167	13,167	500	500	13,667
	- Valve Box Dia 6"	ชุด	17	500	8,500	100	1,700	10,200
	- Ball Valve Dia 2 1/2"	ชุด	2	3,900	7,800	500	1,000	8,800
	- Ball Valve Dia 1 1/2"	ชุด	6	845	5,070	300	1,800	6,870
	- Ball Valve Dia 1"	ชุด	7	455	3,185	200	1,400	4,585
	- Ball Valve Dia 3/4"	ชุด	14	340	4,760	150	2,100	6,860
	- Stop Valve Dia 1/2"	ชุด	94	260	24,440	50	4,700	29,140
	- Faucet Dia 1/2"	ชุด	38	250	9,500	50	1,900	11,400
1.4	เครื่องกรองน้ำเย็นทำน้ำดื่มแบบ 3 ก๊อก (สแตนเลส)	ชุด	2	25,000	50,000	1,500	3,000	53,000
1.5	Hot Water (Single Point) 4.5 Kw	ชุด	14	4,000	56,000	300	4,200	60,200

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2	ระบบระบายน้ำเสีย							
2.1	เดินท่อส้วม PVC. Class 8.5							
	Dia. 6"	ม.	78	295	23,010	200	15,600	38,610
	Dia. 4"	ม.	145	139	20,155	100	14,500	34,655
	Dia. 3"	ม.	8	86	688	75	600	1,288
	Dia. 2"	ม.	7	39	273	40	280	553
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	35,300	35,300	10,590	10,590	45,890
2.2	เดินท่อระบายน้ำทิ้ง PVC. Class 8.5							
	Dia. 3"	ม.	95	86	8,170	75	7,125	15,295
	Dia. 2 1/2"	ม.	201	62	12,462	50	10,050	22,512
	Dia. 2"	ม.	263	39	10,257	40	10,520	20,777
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	24,711	24,711	7,413	7,413	32,124
2.3	เดินท่ออากาศ PVC. Class 8.5							
	Dia. 2 1/2"	ม.	35	62	2,170	50	1,750	3,920
	Dia. 2"	ม.	53	39	2,067	40	2,120	4,187
	Dia. 1 1/2"	ม.	261	25	6,525	30	7,830	14,355
	Dia. 1 1/4"	ม.	368	19	6,992	30	11,040	18,032
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	14,203	14,203	4,261	4,261	18,464
2.4	Floor Clean Out							
	Dia. 4"	ชุด	13	700	9,100	400	5,200	14,300
	Dia. 3"	ชุด	2	700	1,400	300	600	2,000
	Dia. 2 1/2"	ชุด	13	700	9,100	250	3,250	12,350
	Dia. 2"	ชุด	6	511	3,066	200	1,200	4,266
2.5	Floor Drain Bell Trap							
	Dia. 2"	ชุด	36	435	15,660	200	7,200	22,860
2.6	Floor Drain W/P - Trap							
	Dia. 2"	ชุด	36	430	15,480	200	7,200	22,680
2.7	Drin Plug							
	Dia. 2"	ชุด	2	250	500	200	400	900
2.8	Vent Through Roof							
	Dia. 2 1/2"	ชุด	2	590	1,180	250	500	1,680
	Dia. 2"	ชุด	3	560	1,680	200	600	2,280
2.9	Flexible Rubber							
	Dia. 6"	ชุด	4	950	3,800	300	1,200	5,000
	Dia. 4"	ชุด	6	800	4,800	200	1,200	6,000
	Dia. 3"	ชุด	4	600	2,400	150	600	3,000
	Dia. 2 1/2"	ชุด	8	520	4,160	100	800	4,960
	Dia. 2"	ชุด	2	450	900	100	200	1,100
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	เดินท่อระบายน้ำฝน PVC. Class 8.5							
	Dia. 3"	ม.	367	87	31,929	75	27,525	59,454
	Dia. 2 1/2"	ม.	12	63	756	50	600	1,356
	Dia. 2"	ม.	44	40	1,760	40	1,760	3,520
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	24,112	24,112	7,234	7,234	31,346

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3.2	Roof Drain							
	Dia. 3"	ชุด	31	595	18,445	300	9,300	27,745
3.3	Area Drain							
	Dia. 2 1/2"	ชุด	5	611	3,055	250	1,250	4,305
	Dia. 2"	ชุด	18	520	9,360	200	3,600	12,960
3.4	Over Flow							
	Dia. 2" x 0.20 m.	ชุด	9	20	180	10	90	270
3.5	Flexible Rubber							
	Dia. 3"	ชุด	21	600	12,600	150	3,150	15,750
	Dia. 2"	ชุด	12	450	5,400	100	1,200	6,600
3.6	วางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี	ม.	197	1,950	384,150	700	137,900	522,050
3.7	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3 (RCP. Class 3) Dia 0.50 m.	ม.	4	520	2,080	150	600	2,680
3.8	บ่อดักขยะและตรวจคุณภาพน้ำ (Diaposal Check PIT)	บ่อ	1	20,500	20,500	6,200	6,200	26,700
4	ระบบบำบัดและระบายน้ำไฮโดรค							
4.1	เดินท่อน้ำเสีย PVC. Class 8.5							
	Dia. 4"	ม.	18	139	2,502	100	1,800	4,302
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	1,890	1,890	567	567	2,457
4.2	Floor Clean Out							
	Dia. 4"	ชุด	1	650	650	400	400	1,050
4.3	บ่อดักกลิ่น คสล.	บ่อ	5	3,900	19,500	1,300	6,500	26,000
4.4	บ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. ฝาปิดเหล็กหล่อ (MH-1)	บ่อ	4	7,700	30,800	1,450	5,800	36,600
4.5	ท่อระบายน้ำไฮโดรค (SWP.) HDPE 100 - PN 6.3 (มอก. 982/2533) รวมอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ							
	Dia. 8"	ม.	14	940	13,160	350	4,900	18,060
	Dia. 6"	ม.	5	485	2,425	250	1,250	3,675
4.6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
	- ขนาดบำบัดไม่น้อยกว่า 11.40 ลบ.ม./วัน	ชุด	2	175,500	351,000	17,550	35,100	386,100
	- ขนาดบำบัดไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	81,000	81,000	8,100	8,100	89,100
5	เครื่องดับเพลิง Low Pressure Water Mist (A-B-C)							
	ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์	ชุด	9	1,589	14,301	200	1,800	16,101
6	เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2)							
	ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์	ชุด	2	9,100	18,200	200	400	18,600
7	เชื่อมท่อเมนระบบน้ำเสียของอาคารไปยังบ่อบำบัด น้ำเสียของโครงการ	เหมา	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	รวม 1.3				1,635,419		478,337	2,113,756

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารเลขที่ ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคมไฟพานแอลโธ LED 42W Daylight 300x1200mm.	ชุด	83	1,459	121,097	150	12,450	133,547
	- LED (T8) 2x18 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม พร้อม แผ่นสะท้อนแสงเงา ฝ้าฝ้าเพดาน(300 x 1200 mm.)	ชุด	80	802	64,160	135	10,800	74,960
	- LED (T8) 1x18 W. ครอบพลาสติกอะคริลิก ติดเพดาน	ชุด	3	825	2,475	115	345	2,820
	- LED (T8) 1x9 W. ครอบพลาสติกอะคริลิก ติดเพดาน	ชุด	10	630	6,300	115	1,150	7,450
	- LED (T8) 1x18 W. ครอบพลาสติก ติดผนังเหนือกระจก	ชุด	6	975	5,850	115	690	6,540
	- LED (T8) 1x18 W. เปลือย ทรงตัวยู	ชุด	2	645	1,290	115	230	1,520
	- LED (T8) 1x9 W. เปลือย ทรงตัวยู	ชุด	1	540	540	115	115	655
	- โคมหัวเตียง LED 2x18 w ครอบพลาสติก เปิดปิดได้ทีละหลอด ติดผนังหัวเตียง	ชุด	60	1,710	102,600	135	8,100	110,700
	- โคม DOWNLIGHT LED (BULB) 1X7 W. เคลือบเงา Dia. 6" ฝ้าฝ้า (เดิม INC.)	ชุด	16	405	6,480	115	1,840	8,320
	- โคม DOWNLIGHT LED (BULB) 1X7 W. เคลือบเงา Dia. 6" ฝ้าฝ้า (เดิม PLC.)	ชุด	24	405	9,720	115	2,760	12,480
	- โคม DOWNLIGHT LED (BULB) 1X5 W. เคลือบเงา Dia. 6" ฝ้าฝ้า	ชุด	71	375	26,625	115	8,165	34,790
	- EXIT LIGHT ติดผนัง(LED) 5.5-6 W.backup time 3Hr.	ชุด	12	2,100	25,200	150	1,800	27,000
	- EMERGENCY LIGHT 2x9 W.(LED) BACKUP TIME 3 Hr.	ชุด	12	2,400	28,800	200	2,400	31,200
2	สวิตซ์ไฟฟ้า							
	- สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	111	70	7,770	80	8,880	16,650
	- สวิตซ์ทางเดียว 2S	ชุด	56	100	5,600	90	5,040	10,640
	- สวิตซ์ทางเดียว 3S	ชุด	8	130	1,040	100	800	1,840
	- สวิตซ์สองทางเดียว	ชุด	2	95	190	85	170	360
	- สวิตซ์ไฟหรี่ (500 W.)	ชุด	8	520	4,160	90	720	4,880
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	124	180	22,320	90	11,160	33,480
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว	ชุด	28	120	3,360	90	2,520	5,880
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว WITH EARTH LEAKAGE 10-30 mA. TRIP , PILOT LAMP AND TEST BUTTON	ชุด	12	1,560	18,720	100	1,200	19,920
4	SAFETY SWITCH (NON FUSE)							
	-30 A, 1P, 2W	ชุด	1	1,680	1,680	110	110	1,790
	-30 A, 3P, 4W	ชุด	15	2,660	39,900	110	1,650	41,550
5	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 240 Sq.mm	ม.	66	875	57,750	100	6,600	64,350
	- IEC01 185 Sq.mm	ม.	22	670	14,740	85	1,870	16,610
	- IEC01 95 Sq.mm	ม.	88	323	28,424	55	4,840	33,264
	- IEC01 25 Sq.mm	ม.	26	86	2,236	25	650	2,886
	- IEC01 16 Sq.mm	ม.	26	55	1,430	20	520	1,950
	- IEC01 10 Sq.mm	ม.	7	35	245	16	112	357
	- IEC01 6 Sq.mm	ม.	233	20	4,660	12	2,796	7,456
	- IEC01 4 Sq.mm	ม.	7,130	12	85,560	10	71,300	156,860
	- IEC01 2.5 Sq.mm	ม.	9,874	9	88,866	7	69,118	157,984
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	28,391	28,391	-	-	28,391

(Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
6	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 3 1/2"	ม.	22	529	11,638	75	1,650	13,288
	- IMC Dia. 2 1/2"	ม.	22	371	8,162	55	1,210	9,372
	- IMC Dia. 2"	ม.	7	134	938	42	294	1,232
	- IMC Dia. 1 1/2"	ม.	44	108	4,752	38	1,672	6,424
	- IMC Dia. 3/4"	ม.	929	37	34,373	24	22,296	56,669
	- IMC Dia. 1/2"	ม.	4,741	55	260,755	22	104,302	365,057
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	64,124	64,124	-	-	64,124
7	PANEL BOARD							
	- PB -1	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- PB -1A	ชุด	1	12,065	12,065	800	800	12,865
	- PB -2	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- PB -2A	ชุด	1	11,330	11,330	800	800	12,130
	- VACC	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
8	ตู้ MDB, EMDB							
	- MCCB 300 AT/400 AF, 3P 36 KA	ชุด	1	12,000	12,000	300	300	12,300
	- MCCB 160 AT/160 AF, 3P 36 KA	ชุด	1	4,500	4,500	150	150	4,650
	- MCCB 80 AT/100 AF, 3P 36 KA	ชุด	2	3,120	6,240	150	300	6,540
	- MCCB 63 AT/100 AF, 3P 36 KA	ชุด	3	3,120	9,360	150	450	9,810
	- MCCB 32 AT/100 AF, 3P 36 KA	ชุด	1	3,120	3,120	150	150	3,270
	- MCCB 25 AT/100 AF, 3P 36 KA	ชุด	1	3,120	3,120	150	150	3,270
	- DIGITAL METER	ชุด	1	26,000	26,000	200	200	26,200
	- ATS TRUE DOUBLE THROW 150A 4P	ชุด	1	91,000	91,000	300	300	91,300
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	8,600	8,600	750	750	9,350
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1	48,000	48,000	5,000	5,000	53,000
	รวม (1.4.1)				1,471,496		383,475	1,854,971
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL ไม่น้อยกว่า 4 ZONE	ชุด	1	23,200	23,200	3,000	3,000	26,200
2	FIRE ALARM TERMINAL BOX	ชุด	1	1,000	1,000	200	200	1,200
3	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	1	10,000	10,000	1,000	1,000	11,000
4	MANAL PULL STATION	ชุด	2	1,200	2,400	90	180	2,580
5	FIRE ALARM BELL	ชุด	2	750	1,500	90	180	1,680
6	SMOKE DETECTOR (IONZATION TYPE)	ชุด	39	1,900	74,100	90	3,510	77,610
7	HEAT DETECTOR (RATE OF RISE TEMPERATURE)	ชุด	20	720	14,400	80	1,600	16,000
8	THW 2.5 Sq mm	ม.	130	9	1,170	7	910	2,080
9	THW 1.5 Sq mm	ม.	1,037	6	6,222	5	5,185	11,407
10	DAI. 3/4" EMT	ม.	65	37	2,405	24	1,560	3,965
11	DAI. 1/2" EMT	ม.	454	25	11,350	22	9,988	21,338
12	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	3,600	3,600	0	0	3,600
	รวม (1.4.2)				151,347		27,313	178,660

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.4.3 งานระบบโทรศัพท์								
1	TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB)							
	- 30 TERMINAL	ชุด	1	2,600	2,600	200	200	2,800
	- 10 TERMINAL	ชุด	1	1,950	1,950	200	200	2,150
2	TELEPHONE OUTLET	ชุด	20	200	4,000	90	1,800	5,800
3	10 PRS.-0.65mm TIEV	ม.	10	44	440	16	160	600
4	4-C-0.65mm TIEV	ม.	600	10	6,000	6	3,600	9,600
5	DIA. 3/4" EMT	ม.	9	37	333	24	216	549
6	DIA. 1/2" EMT	ม.	260	25	6,500	22	5,720	12,220
7	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	2,000	2,000	500	500	2,500
รวม (1.4.3)					23,823		12,396	36,219
1.4.4 ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV)								
1	TV ANTENNA CH3,5,7,9,11,TPBS	ชุด	1	19,000	19,000	1,500	1,500	20,500
2	MULTIBAND AMPLIFIER	ชุด	1	9,000	9,000	1,000	1,000	10,000
3	2 WAY TAP-OFF	ชุด	5	450	2,250	80	400	2,650
4	4 WAY SPLITTER	ชุด	4	650	2,600	80	320	2,920
5	TV. OUTLET	ชุด	18	210	3,780	90	1,620	5,400
6	COAXIAL CABLE RG-6	ม.	400	16	6,400	6	2,400	8,800
7	DIA. 1/2" EMT	ม.	324	25	8,100	22	7,128	15,228
8	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	2,500	2,500	750	750	3,250
รวม (1.4.4)					53,630		15,118	68,748
1.4.5 NURSE CALL SYSTEM								
1	MASTERSTATION & POWER SUPPLY	ชุด	2	65,000	130,000	1,000	2,000	132,000
2	WALL UNIT	ชุด	12	2,930	35,160	200	2,400	37,560
3	CORRIDOR LAMP	ชุด	12	1,100	13,200	100	1,200	14,400
4	EMERGENCY PULL	ชุด	12	2,405	28,860	100	1,200	30,060
5	งานเดินสายสำหรับอุปกรณ์	เหมา	1	24,000	24,000	6,000	6,000	30,000
รวม (1.4.5)					231,220		12,800	244,020
1.4.6 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
1	เสาทองแดงล่อฟ้า 5/8, 60 cm	ชุด	8	1,560	12,480	150	1,200	13,680
2	ฐานรองเสาทองแดงล่อฟ้า	ชุด	8	1,040	8,320	50	400	8,720
3	บ่อวัดความต้านทานใต้ดิน	ชุด	6	1,781	10,686	500	3,000	13,686
4	หลักตัวนำลงดิน	ชุด	18	1,196	21,528	200	3,600	25,128
5	อุปกรณ์ต่อสายกับหลักนำดิน ชนิด 3 ทาง ขนาด 70 มม.	ชุด	6	442	2,652	80	480	3,132
6	อุปกรณ์ต่อสายกับหลักนำดิน ชนิด 2 ทาง ขนาด 70 มม.	ชุด	12	442	5,304	80	960	6,264
7	ผงเชื่อมทองแดง ขนาด 32g.	ชุด	18	117	2,106	20	360	2,466
8	สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 Sq.mm.	ม.	234	245	57,330	45	10,530	67,860

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
9	PVC test box	ชุด	6	1,500	9,000	500	3,000	12,000
10	แคล้มรัดสายทองแดง (หลังคา) 1 เมตร/ตัว	ชุด	144	70	10,080	20	2,880	12,960
11	ท่อ PVC 1" นิ้ว	ม.	90	23	2,070	25	2,250	4,320
12	ACCESSORIES	เหมา	1	19,700	19,700	8,500	8,500	28,200
13	Lightning Strike Counter 6 digits	เหมา	1	5,600	5,600	0	-	5,600
รวม (1.4.6)					166,856		37,160	204,016
1.4.7 ระบบขอความช่วยเหลือในห้องน้ำคนพิการ								
1	POWER SUPPLY 24VDC 1Ah	ชุด	4	3,500	14,000	200	800	14,800
2	EMERGENCY SWITCH IN TOILET	ชุด	4	2,500	10,000	200	800	10,800
3	HORN / STROBE LIGHT	ชุด	4	2,800	11,200	200	800	12,000
4	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	4	600	2,400	150	600	3,000
รวม (1.4.7)					37,600		3,000	40,600
1.4.8 ระบบเสียงประกาศ								
1	ลำโพงติดเพดาน 3 วัตต์	ชุด	36	650	23,400	150	5,400	28,800
2	ลำโพงแบบขาวคิโปรเจ็ค	ชุด	4	4,490	17,960	200	800	18,760
3	ชุดปรับระดับความดังเสียง 50 วัตต์	ชุด	16	1,400	22,400	100	1,600	24,000
4	เดินสายร้อยท่อ	จุด	56	600	33,600	150	8,400	42,000
5	งานต่อเชื่อมระบบไปอาคารผู้ป่วยนอก							
	- VCT 2 x 4 sq.mm.	ม.	103	64	6,592	13	1,339	7,931
	- HDPE 1"	ม.	64	18	1,152	19	1,216	2,368
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	3,000	3,000	0	-	3,000
รวม (1.4.8)					108,104		18,755	126,859
1.4.9 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	16	14,580	233,280	300	4,800	238,080
2	เครื่องบันทึกภาพ ระบบเครือข่าย	ชุด	1	77,760	77,760	1,000	1,000	78,760
3	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม (WORKSTATION)	ชุด	1	39,852	39,852	3,000	3,000	42,852
4	ชุดเครือข่าย (NETWORK SWITCH 24 PORT, POE)	ชุด	1	31,590	31,590	1,000	1,000	32,590
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 KVA	ชุด	1	36,450	36,450	0	-	36,450
6	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ชุด	1	24,300	24,300	0	-	24,300
7	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จุด	16	1,000	16,000	300	4,800	20,800
รวม (1.4.9)					459,232		14,600	473,832
1.4.10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
1	SWITCH 24 PORT POE 370 WATT	ชุด	2	48,000	96,000	2,000	4,000	100,000
2	ACCESS POINT	ชุด	6	13,000	78,000	500	3,000	81,000
3	SFP MOSULE SM	ชุด	1	20,000	20,000	0	-	20,000
4	CACLE MANAGEMENT	ชุด	2	800	1,600	0	-	1,600
5	UTP CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT	ชุด	2	3,000	6,000	3,000	6,000	12,000
6	CAT 6 PATCH CORD 1M.	ชุด	45	120	5,400	0	-	5,400
7	WALL RACK 12U 60x50 cm.+ PDU 6 OUTLET + FAN 2 x 4"	ชุด	2	6,400	12,800	1,000	2,000	14,800
8	ODF FIBER PATCH 12 CORE SM	ชุด	1	4,400	4,400	3,000	3,000	7,400

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
9	PATCH CORD FIBER SM	ชุด	1	600	600	0	-	600
10	UTP CAT 6 CABLE	ม.	1,540	15	23,100	8	12,320	35,420
11	UPS 1000 VA	ชุด	2	3,600	7,200	0	-	7,200
12	LAN OUTLET	ชุด	38	250	9,500	110	4,180	13,680
13	ท่อ EMT Dia. 3/4	ม.	205	37	7,585	24	4,920	12,505
14	ท่อ EMT Dia. 1/2	ม.	924	25	23,100	22	20,328	43,428
15	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	6,500	6,500	0	-	6,500
16	TEST AND CONFIGULATION SYSTEM	เหมา	1	0	0	20,000	20,000	20,000
	รวม (1.4.10)				301,785		79,748	381,533
	1.5งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ							
1.1	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบDouble Skin หมายเลขAHU-01 ปริมาณลม 400 CFM ขนาดทำความเย็น 60,000 Btu-H พร้อมที่ติดตั้ง Heat Pipe และกล่องแผงอากาศชั้นต้น และชั้นกลาง	ชุด	1	0	0	4,000	4,000	4,000
1.2	อุปกรณ์ลดความชื้น Heat Pipe สำหรับเครื่องปรับอากาศ	ชุด	1	120,000	120,000	500	500	120,500
2	AHU-01							
2.1	แผงกรองอากาศ Pre Filter 12" x 24" x2"	ชุด	2	500	1,000	100	200	1,200
2.2	แผงกรองอากาศ Medium Filter 24" x24" x4"	ชุด	4	3,225	12,900	100	400	13,300
2.3	แผงกรองอากาศ HEPA Filter 24" x24" x11"	ชุด	1	9,700	9,700	200	200	9,900
2.4	Manometer สำหรับแผงกรองอากาศ	ชุด	2	2,340	4,680	300	600	5,280
2.5	Hanger & Support	ชุด	1	5,250	5,250	1,500	1,500	6,750
3	ท่อน้ำยาและฉนวน							
3.1	ท่อน้ำยาและฉนวนสำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาดทำความเย็น 30,000 Btu-H	ชุด	2	8,500	17,000	3,000	6,000	23,000
3.2	ท่อน้ำทิ้งพร้อมฉนวน	ชุด	1	2,895	2,895	300	300	3,195
3.3	Hanger & Support	ชุด	1	3,500	3,500	1,250	1,250	4,750
3.4	อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำยา ,Filter Dryer,Sight Glass	ชุด	2	1,125	2,250	250	500	2,750
4	ระบบไฟฟ้าและควบคุม							
4.1	ตู้ระบบไฟฟ้าควบคุม AP-01	ชุด	1	60,000	60,000	3,000	3,000	63,000
4.2	อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์สำหรับมอเตอร์ 0.37kv	ชุด	1	19,300	19,300	700	700	20,000
4.3	อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์สำหรับมอเตอร์ 2.2kv	ชุด	1	37,000	37,000	700	700	37,700
4.4	Differential Pressure Transmitter & Display สำหรับแสดงแรงดันแตกต่างระหว่างภายในห้องกับนอกห้อง	ชุด	1	12,250	12,250	200	200	12,450
4.5	Differential Pressure Switch	ชุด	2	1,800	3,600	100	200	3,800
4.6	LCD Control & Display	ชุด	1	6,820	6,820	100	100	6,920
4.7	PLC Microprocessor Temperature Controller	ชุด	1	31,350	31,350	1,500	1,500	32,850
4.8	Temperature Sensor	ชุด	1	380	380	50	50	430
4.9	Room Temperature & humidify Probe	ชุด	1	3,765	3,765	200	200	3,965
4.10	UV Lamp พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	8	2,580	20,640	100	800	21,440
4.11	งานระบบไฟฟ้า	ชุด	1	78,900	78,900	44,588	44,588	123,488
4.12	งานระบบควบคุม	ชุด	1	59,628	59,628	31,076	31,076	90,704

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
5	ท่อลมและหัวจ่าย							
5.1	สังกะสีท่อลม (ท่อเหลี่ยม) No. 26	ตร.ฟ.	350	26	9,100	24	8,400	17,500
5.2	ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อลมความหนาแน่น 3 lb/ft3, หนา 1"	ตร.ฟ.	150	20	3,000	16	2,400	5,400
5.3	Duct Hanger & Supports	เหมา	1	1,550	1,550	9,500	9,500	11,050
5.4	Acrylic Duct Sealant & Adhesive	ชุด	1	14,500	14,500	5,500	5,500	20,000
5.5	เกล็ดลมและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	12,500	12,500	4,500	4,500	17,000
5.6	Perforated Diffuser Box	ชุด	2	5,230	10,460	500	1,000	11,460
5.7	งานทาสีท่อลมระบายอากาศทั้ง	เหมา	1	15,000	15,000	5,000	5,000	20,000
5.8	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	17,500	17,500	7,500	7,500	25,000
6	พัดลมระบายอากาศ							
6.1	พัดลมระบายอากาศทั้ง EXH-01 ปริมาณลม 400 CFM พร้อมทั้งติดตั้งแผงกรองอากาศ 3 ระดับ และ UV Lamp	ชุด	1	84,000	84,000	10,000	10,000	94,000
6.2	Hanger & Support	ชุด	1	5,250	5,250	1,500	1,500	6,750
7	อื่นๆ							
7.1	แท่นวางเครื่องระบายความร้อน	ชุด	2	1,200	2,400	500	1,000	3,400
7.2	งานบริการดูแลและบำรุงรักษา	ครั้ง	4	0	0	15,000	60,000	60,000
7.3	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	4	0	0	1,500	6,000	6,000
7.4	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 20,000 BTU/H	ชุด	12	0	0	1,500	18,000	18,000
7.5	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	4	0	0	1,500	6,000	6,000
7.6	พัดลมระบายอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 120 CFM.	ชุด	44	3,200	140,800	400	17,600	158,400
7.7	พัดลมโครจร ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	62	1,950	120,900	400	24,800	145,700
7.8	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	10	800	8,000	400	4,000	12,000
7.9	พัดลมระบายอากาศแบบ ห้อยโถง ขนาด 1,200 CFM.	ชุด	12	17,000	204,000	1,500	18,000	222,000
7.10	สังกะสีท่อลม (ท่อเหลี่ยม) No. 24	ตร.ฟ.	600	16	9,600	20	12,000	21,600
7.11	ท่อลมอ่อน อลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	ม.	160	140	22,400	53	8,480	30,880
7.12	หน้าฉากลมกลับ RAG ขนาด 8"x12"	ชุด	48	221	10,608	150	7,200	17,808
7.13	แผงไม้ paticle board ปิดบังท่อลม	ตร.ม.	25	715	17,875	66	1,650	19,525
รวม (1.5)					1,222,251		338,594	1,560,845
1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
1	ลิฟท์เตียงขนาด 2 ชั้น 2 ประตู ความเร็ว 60 เมตร/นาที พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมลิฟท์โดยสารคนพิการมีแผงกดปุ่มอุปกรณ์ ภายในลิฟท์สำหรับผู้พิการ	ชุด	1	2,000,000	2,000,000	0	-	2,000,000
รวม (1.6)					2,000,000		-	2,000,000

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
	ชั้นที่ 1							
1	เครื่องผลิตสุญญากาศแบบ DUPLEX TYPE							
	20 CMH.รวม 40 CMH. Ultimate Vac0.3 mbar Sbsolute							
	มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.0 kw. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	350,000	350,000	10,000	10,000	360,000
2	ศูนย์จ่ายแก๊สออกซิเจน Fully Automatic							
	ขนาด10x10 Cly.	ชุด	1	260,000	260,000	10,000	10,000	270,000
3	LINE ARER ALARM 2 GAS	ชุด	1	32,760	32,760	1,500	1,500	34,260
4	MASTER ALARM 2 GAS	ชุด	1	43,120	43,120	2,500	2,500	45,620
5	วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้							
	600 ปอนด์ / ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ์							
	dia 3/4", dia 1-1/4"	ชุด	2	14,630	29,260	200	400	29,660
6	วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้							
	600 ปอนด์ / ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ์							
	dia 1/2", dia 3/4"	ชุด	2	11,935	23,870	200	400	24,270
7	เข้าเลทติดผนัง							
	- ออกซิเจน	ชุด	60	2,800	168,000	100	6,000	174,000
	- สูญญากาศ	ชุด	60	2,800	168,000	100	6,000	174,000
	- สไลด์แขวนชวนชักขึ้น	ชุด	60	400	24,000	0	-	24,000
8	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้	ม.	96	1,100	105,600	150	14,400	120,000
9	กล่องเอาท์เลท	ชุด	14	500	7,000	100	1,400	8,400
10	วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้							
	600 ปอนด์ / ตารางนิ้ว							
	- บอลวาล์วทองเหลือง dia 1"	ชุด	4	2,200	8,800	100	400	9,200
	- บอลวาล์วทองเหลือง dia 1 1/2"	ชุด	1	5,200	5,200	120	120	5,320
11	ท่อทองแดง ASTM - LB . 88							
	- Dia. 3/8"	ม.	90	117	10,530	33	2,970	13,500
	- Dia. 1/2"	ม.	116	167	19,372	33	3,828	23,200
	- Dia. 3/4"	ม.	56	269	15,064	41	2,296	17,360
	- Dia. 1"	ม.	4	384	1,536	50	200	1,736
	- Dia. 1 1/4"	ม.	50	527	26,350	50	2,500	28,850
	- Dia. 2"	ม.	24	1,002	24,048	50	1,200	25,248
	- ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	เหมา	1	32,968	32,968	9,890	9,890	42,858
	- ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีต พร้อมเสาแหกรงจับยึด	เหมา	1	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000
	- น้ำยาท่อ , ไลต์สี , และทดสอบ	เหมา	1	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000
	- แก๊สสำหรับเชื่อมท่อและลวดเชื่อม	เหมา	1	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000
	รวม (1.7.1)				1,385,478		85,004	1,470,482

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	ชั้นที่ 1							
	ประชุมพักผ่อน							
	B4.1 ตู้ลิฟต์เกอร์ ขนาด 0.55x1.92x2.00 ม.	ชุด	1	29,467	29,467	-	-	29,467
	B2.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.45x0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.77x0.60 ม. + ตู้สูง ขนาด 0.60x0.80x2.00 ม.	ชุด	1	65,753	65,753	-	-	65,753
	B5.4 ตู้สูง ขนาด 0.60x1.50x2.00 ม. + ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.65x0.80 ม.	ชุด	1	48,009	48,009	-	-	48,009
	หัวหน้าพยาบาล							
	B5.3 ตู้สูง ขนาด 0.60x1.50x2.00 ม. + ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.65x0.80 ม.	ชุด	1	43,924	43,924	-	-	43,924
	NUSE STATION							
	B1.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x2.00x0.75 ม. + ขนาด 0.30x2.00x3.00 ม.	ชุด	1	32,264	32,264	-	-	32,264
	B1.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.70x4.55x0.75-0.90 ม.	ชุด	1	53,951	53,951	-	-	53,951
	B5.1 ตู้สูง ขนาด 0.6x3.20x2.00 ม.	ชุด	1	54,849	54,849	-	-	54,849
	B2.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.15x0.80 ม.	ชุด	1	47,620	47,620	-	-	47,620
	TREATMENT							
	B2.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.10x0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35x3.70x0.60 ม.	ชุด	1	97,176	97,176	-	-	97,176
	เก็บเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้							
	B6.1 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.60x2.00 ม. + ตู้พื้น ขนาด 0.60x0.50x0.80 ม.	ชุด	1	65,490	65,490	-	-	65,490
	เก็บ เครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์							
	B5.2 ตู้สูง ขนาด 0.60x4.10x2.00 ม.	ชุด	1	79,392	79,392	-	-	79,392
	ทำความสะอาด							
	B3.1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x4.10x0.80 ม.	ชุด	1	21,062	21,062	-	-	21,062
	เก็บของญาติ							
	B4.2 ตู้ลิฟต์เกอร์ ขนาด 0.55x2.90x2.00 ม.	ชุด	1	49,087	49,087	-	-	49,087
	ห้องพักพิเศษ 1,3							
	W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	2	27,503	55,006	-	-	55,006
	B7.1 ตู้เสื้อผ้า+โต๊ะแต่งตัว+ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	2	61,934	123,868	-	-	123,868
	B3.2 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.00x0.80 ม.	ชุด	2	11,400	22,800	-	-	22,800
	ห้องพักพิเศษ 2,4							
	W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	2	27,503	55,006	-	-	55,006
	B7.2 ตู้เสื้อผ้า+โต๊ะแต่งตัว+ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	2	61,934	123,868	-	-	123,868
	B3.3 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.00x0.80 ม.	ชุด	2	11,400	22,800	-	-	22,800
	แยกโรค 1							
	W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	1	27,503	27,503	-	-	27,503
	B2.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.15x0.80 ม.	ชุด	1	37,887	37,887	-	-	37,887
	แยกโรค 2							
	W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	1	27,531	27,531	-	-	27,531
	B2.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.15x0.80 ม.	ชุด	1	37,887	37,887	-	-	37,887

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2	ชั้นที่ 2							
	ประชุมพักผ่อน							
	B4.1 ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 0.55x1.92x2.00 ม.	ชุด	1	29,467	29,467	-	-	29,467
	B2.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.45x0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.77x0.60 ม. + ตู้สูง ขนาด 0.60x0.80x2.00 ม.	ชุด	1	65,753	65,753	-	-	65,753
	B5.4 ตู้สูง ขนาด 0.60x1.50x2.00 ม. + ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.65x0.80 ม.	ชุด	1	48,009	48,009	-	-	48,009
	หัวหน้าพยาบาล							
	B5.3 ตู้สูง ขนาด 0.60x1.50x2.00 ม. + ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.65x0.80 ม.	ชุด	1	43,924	43,924	-	-	43,924
	NURSE STATION							
	B1.1 เคาน์เตอร์ 0.60x2.00x0.75 ม. + ขนาด 0.30x2.00x-3.00 ม.	ชุด	1	32,264	32,264	-	-	32,264
	B1.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.70x4.55x0.75/0.90 ม.	ชุด	1	53,951	53,951	-	-	53,951
	B5.1 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.20x2.00 ม.	ชุด	1	54,849	54,849	-	-	54,849
	B2.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.15x0.80 ม.	ชุด	1	47,620	47,620	-	-	47,620
	TREATMENT							
	B2.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.10x0.80 ม. + ตู้แขวน 0.35x3.70x0.60 ม.	ชุด	1	97,176	97,176	-	-	97,176
	เก็บเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้							
	B6.1 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.60x2.00 ม. + ตู้พื้น ขนาด 0.60x0.50x0.80 ม.	ชุด	1	65,490	65,490	-	-	65,490
	เก็บ เครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์							
	B5.2 ตู้สูง ขนาด 0.60x4.10x2.00 ม.	ชุด	1	79,392	79,392	-	-	79,392
	ทำความสะอาด							
	B3.1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x4.10x0.80 ม.	ชุด	1	21,062	21,062	-	-	21,062
	เก็บของญาติ							
	B4.2 ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 0.55x2.90x2.00 ม.	ชุด	1	49,087	49,087	-	-	49,087
	ห้องพักพิเศษ 5,7,9							
	W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	3	27,503	82,509	-	-	82,509
	B7.1 ตู้เสื้อผ้า+โต๊ะแต่งตัว+ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	3	61,934	185,802	-	-	185,802
	B3.2 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.00x0.80 ม.	ชุด	3	13,870	41,610	-	-	41,610
	ห้องพักพิเศษ 6,8,10							
	W1 ตกแต่งหัวเตียงดูแบบขยาย	ชุด	3	27,503	82,509	-	-	82,509
	B7.2 ตู้เสื้อผ้า+โต๊ะแต่งตัว+ตู้วางตู้เย็น ดูแบบขยาย	ชุด	3	61,934	185,802	-	-	185,802
	B3.3 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.00x0.80 ม.	ชุด	3	13,870	41,610	-	-	41,610
3	ชั้นที่ 1,2							
	F1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.70x4.55x2.00	ชุด	2	64,838	129,676	-	-	129,676
	รวม (2.1)				2,659,762			2,659,762

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	1. ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
1	ชั้นที่ 1							
	ประชุมพักผ่อน							
	T3 โต๊ะประชุม CM-219 ขนาด 0.90x2.1x0.75	ชุด	1	6,400	6,400	-	-	6,400
	S2 เก้าอี้ประชุม FW-201 ขนาด 0.48x0.51x0.79	ชุด	8	2,200	17,600	-	-	17,600
	หัวหน้าพยาบาล							
	T2 โต๊ะทำงาน CD-1363L/R	ชุด	1	6,400	6,400	-	-	6,400
	ตู้ข้าง CS-91 ขนาด 0.90x0.40x0.75	ชุด	1	4,200	4,200	-	-	4,200
	S1 เก้าอี้ทำงาน ES-685GA ขนาด 0.46x0.42x0.87/1.00	ชุด	1	4,100	4,100	-	-	4,100
	S2 เก้าอี้ประชุม FW-201 ขนาด 0.48x0.51x0.79	ชุด	2	2,200	4,400	-	-	4,400
	NURSE STATION							
	T1 โต๊ะทำงาน CM-1875 ขนาด 0.75x1.80x0.75	ชุด	1	6,400	6,400	-	-	6,400
	S1 เก้าอี้ทำงาน ES-685GA ขนาด 0.46x0.42x0.87/1.00	ชุด	7	4,100	28,700	-	-	28,700
	พนักญาติ							
	S6 เก้าอี้พนักคอย 4 ที่นั่ง CW lbo2 ขนาด 2.06x0.64x0.77	ชุด	4	8,458	33,832	-	-	33,832
	T5 โต๊ะ+เก้าอี้ TD-1as4 ขนาด 1.60x1.20x0.75	ชุด	3	4,973	14,919	-	-	14,919
	พนักผ่อน							
	T5 โต๊ะ+เก้าอี้ TD-1as4 ขนาด 1.60x1.20x0.75	ชุด	4	4,973	19,892	-	-	19,892
	ห้องพักพิเศษ 1,3							
	B8 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40x0.45x0.80	ชุด	2	5,500	11,000	-	-	11,000
	T4 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80x0.80x0.75	ชุด	2	4,950	9,900	-	-	9,900
	S3 เก้าอี้ FW-901 ขนาด 0.45x0.46x0.88	ชุด	6	3,500	21,000	-	-	21,000
	S4 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76x1.92x0.75	ชุด	2	16,160	32,320	-	-	32,320
	ห้องพักพิเศษ 2,4							
	B8 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40x0.45x0.80	ชุด	2	5,500	11,000	-	-	11,000
	T4 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80x0.80x0.75	ชุด	2	4,950	9,900	-	-	9,900
	S3 เก้าอี้ ขนาด 0.45x0.46x0.88	ชุด	6	3,500	21,000	-	-	21,000
	S4 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76x1.92x0.75	ชุด	2	16,160	32,320	-	-	32,320
	แยกโรค 1							
	B8 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40x0.45x0.80	ชุด	1	5,500	5,500	-	-	5,500
	T4 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80x0.80x0.75	ชุด	1	4,950	4,950	-	-	4,950
	S3 เก้าอี้ ขนาด 0.45x0.46x0.88	ชุด	2	3,500	7,000	-	-	7,000
	แยกโรค 2							
	B8 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40x0.45x0.80	ชุด	1	5,500	5,500	-	-	5,500
	T4 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80x0.80x0.75	ชุด	1	4,950	4,950	-	-	4,950
	S3 เก้าอี้ ขนาด 0.45x0.46x0.88	ชุด	2	3,500	7,000	-	-	7,000
	งานผ้าฆ่าเชื้อคนเดียว							
	- รวาม่านอคูมเนียม กันเตียงคนไข้ พร้อม							
	ผ้าฆ่าเชื้อแบบไปร่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	171	1,200	205,200	-	-	205,200

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2	ชั้นที่ 2							
	ประชุมพักผ่อน							
	T3 โต๊ะประชุม CM-219 ขนาด 0.90x2.10x0.75	ชุด	1	6,400	6,400	-	-	6,400
	S2 เก้าอี้ประชุม FW-201 ขนาด 0.48x0.51x0.79	ชุด	8	2,200	17,600	-	-	17,600
	T2 โต๊ะทำงาน CD-1363L/R ขนาด 1.60x0.60x0.75	ชุด	1	6,400	6,400	-	-	6,400
	ตู้ข้าง CS-91 ขนาด 0.90x0.40x0.75	ชุด	1	4,200	4,200	-	-	4,200
	หัวหน้าพยาบาล							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ES-685GA ขนาด 0.46x0.42x0.87/1.00	ชุด	1	4,100	4,100	-	-	4,100
	S2 เก้าอี้ประชุม FW-201 ขนาด 048x051x079	ชุด	2	2,200	4,400	-	-	4,400
	NURSE STATION							
	T1 โต๊ะทำงาน CM-1875 ขนาด 0.75x1.80x0.75	ชุด	1	6,400	6,400	-	-	6,400
	S1 เก้าอี้ทำงาน ES-685GA ขนาด 0.46x0.42x0.87/1.00	ชุด	7	4,100	28,700	-	-	28,700
	S6 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง CW lbo2 ขนาด 2.06x0.64x0.77	ชุด	4	8,458	33,832	-	-	33,832
	T5 โต๊ะ+เก้าอี้ TD-1as4 ขนาด 1.60x1.20x0.75	ชุด	3	4,973	14,919	-	-	14,919
	ห้องพักพิเศษ 5,7,9							
	B8 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40x0.45x0.80	ชุด	3	5,500	16,500	-	-	16,500
	T4 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80x0.80x0.75	ชุด	3	4,950	14,850	-	-	14,850
	S3 เก้าอี้ FW-901 ขนาด 0.45x0.46x0.88	ชุด	9	3,500	31,500	-	-	31,500
	S4 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76x1.92x0.75	ชุด	3	16,160	48,480	-	-	48,480
	ห้องพักพิเศษ 6,8,10							
	B8 ตู้หัวเตียง ขนาด 0.40x0.45x0.80	ชุด	3	5,500	16,500	-	-	16,500
	T4 โต๊ะทานอาหาร ขนาด 0.80x0.80x0.75	ชุด	3	4,950	14,850	-	-	14,850
	S3 เก้าอี้ FW-901 ขนาด 0.45x0.46x0.88	ชุด	9	3,500	31,500	-	-	31,500
	S4 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.76x1.92x0.75	ชุด	3	16,160	48,480	-	-	48,480
	งานผ้า màn กั้นเตียงคนไข้							
	- รวาม่านลูมิเนียม กั้นเตียงคนไข้ พร้อม							
	ผ้า màn ทึบ-โปร่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	171	1,200	205,200	-	-	205,200
	รวม (1)				1,090,194		-	1,090,194
	2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์							
	2.1 ระบบเสียงประกาศ							
1	เครื่องเล่นดีวีดี	ชุด	1	5,220	5,220	0	-	5,220
2	เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม	ชุด	1	8,550	8,550	0	-	8,550
3	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	ชุด	1	26,100	26,100	0	-	26,100
4	ไมโครโฟนประกาศ	ชุด	1	12,600	12,600	0	-	12,600
5	เครื่องขยายเสียงขนาด 2x250 วัตต์	ชุด	1	43,200	43,200	0	-	43,200
6	INTERFACE CONTROL BOX	ชุด	1	8,550	8,550	0	-	8,550
7	ตู้แร็คสำหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ	ชุด	1	16,200	16,200	0	-	16,200
	รวม (2.1)				120,420		-	120,420

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน)

แบบเลขที่ 10738

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10942-946733-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	3 ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	อุปกรณ์ใช้งานคนไข้							
	- โฟลมิเตอร์ออกซิเจน 0-15 ลิตร / นาที	ชุด	30	2,500	75,000	0	-	75,000
	- ชุดให้ความชื้นแบบ HUMIDIFIER	ชุด	30	2,300	69,000	0	-	69,000
	- อุปกรณ์ซักชั้น ปาก,คอ,จมูก อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	30	14,500	435,000	0	-	435,000
	รวม (3)				579,000		-	579,000
	4 เครื่องปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบDonble Skin หมายเลขAHU-01							
	ปริมาณลม 400 CFM ขนาดทำความเย็น 60,00Btu-H							
	พร้อมที่ติดตั้ง Heat Pipe และกล่องแผงกรองอากาศชั้นต้น							
	และชั้นกลาง	ชุด	1	185,200	185,200			185,200
2	เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	4	50,310	201,240			201,240
3	เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 20,000 BTU/H	ชุด	12	40,410	484,920			484,920
4	เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	4	25,255	101,020			101,020
	รวม (4)				972,380		-	972,380
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๕๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุสิงห์ ตำบลห้วยตึกขุ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๕๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุสิงห์ ตำบลห้วยตึกขุ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง

๕. ราคากลาง

คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๗๙๒,๒๓๗ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบลบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕)

๖.๓ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา ปิยะพันธ์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญเพ็ง วิถี	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายอธิพงษ์ ดาเลิศ	ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๔ นายกรกชภาส บัวคำ	ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายสุวัฒน์ ฌัญกุลจารুবวร	ตำแหน่งวิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๖ นายธีรพล พงศ์พีระ	ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๗ นายบัญชา สีมัตย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ