

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11011	+เอกสารประกอบแบบ +เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นภ. 01/2568	พื้นที่อาคาร	225	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	13	แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ประจำเดือน	ธันวาคม	2567	ชั้น
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน	มีนาคม	2566		
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	เมษายน 2568	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	เมษายน 2568	

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอ.ร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			5,740,323	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3011		7,468,734	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			378,830	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		405,348	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				7,874,082	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				7,874,000	

(นายต่อตระกูล ศรีทา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ประธานกรรมการ

(นางสาวสวัสดิ์ แสงสันต์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

กรรมการ

(ศุภกฤษ พูลประสงค์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายนิรันดร์ จงเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายสุรัชย์ วงษ์สาละ)

พนักงานโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายอิทธิพงศ์ ตาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารซักฟอก	แบบเลขที่	11011	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		+เอกสารประกอบแบบ +เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นค. 01/2568	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคชนิด		
			ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล. ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ				1,690,503
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา				455,876
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				119,587
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง				270,780
	1.2.4 งานฉนวน				164,603
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง				335,610
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์				44,956
	1.2.7 งานทาสี				64,413
	1.2.8 งานเปิดเตล็ด				12,500
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง				592,686
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				1,772,742
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				76,422
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				88,645
	1.6 งานระบบลิฟท์				
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				5,689,323
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)				51,000
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				51,000



รวมค่า 51,000

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารซักฟอก	แบบเลขที่	11011	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		+เอกสารประกอบแบบ +เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นภ. 01/2568	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคชนิด		
			ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1				5,740,323
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				378,830
	2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์				
	รวมค่างานส่วนที่ 2				378,830
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นก. 01/2568			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล. ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม	ต้น	41	10,208	418,528	0	0	418,528
	ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -9.00 ม. จากระดับดิน							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น							
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	51	0	0	70	3,570	3,570
4	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี	จุด	1	5,788	5,788	65,000	65,000	70,788
	STATIC PILE LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)							
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST	ต้น	41	0	0	300	12,300	12,300
6	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	41	0	0	350	14,350	14,350
7	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	170	0	0	112	19,040	19,040
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	43	366	15,738	104	4,472	20,210
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3	1,700	5,100	426	1,278	6,378
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	122	1,889	230,458	419	51,118	281,576
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	479	260	124,540	0	0	124,540
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	144	280	40,320	0	0	40,320
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	599	0	0	139	83,261	83,261
12	ตะปู	กก.	150	47.42	7,113	0	0	7,113
13	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- Dia. 9 มม.	กก.	6,144	25.562	157,053	4.40	27,034	184,087
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	4,347	23.900	103,893	3.60	15,649	119,543
	- Dia. 16 มม.	กก.	170	23.054	3,919	3.60	612	4,531
	- Dia. 20 มม.	กก.	7,780	20.988	163,287	3.10	24,118	187,405
	- Dia. 25 มม.	กก.	893	22.161	19,790	3.10	2,768	22,558
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	580	40.39	23,426	0	0	23,426









โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011				
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นภ. 01/2568						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน			
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน				
16	WATER STOP PVC. 6"	ม.	16	180	2,880	0	0	2,880			
17	น้ำยากันซึม	ลิตร	20	30	600	0	0	600			
18	ผิวภายในบ่อตกโยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว										
	ป้องกัน กรด - ด่าง	ตร.ม.	30	350	10,500	0	0	10,500			
	รวม (1.1.1)				1,365,933		324,570	1,690,503			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม										
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา										
1	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	34	926	31,484	0	0	31,484			
2	เหล็ก C 75 x 35 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	66	422	27,852	0	0	27,852			
3	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,396	0	0	10	23,960	23,960			
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 10 มม.	ชุด	14	239	3,346	80	1,120	4,466			
5	BOLT Dia. 19 mm. ยาว 0.30 ม.	ชุด	56	30	1,680	15	840	2,520			
6	ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	247	58	14,326	35	8,645	22,971			
7	หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 (ยึดสกรู) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.เคลือบอลูซิงค์ ยึดติดแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. พร้อมปิดด้วย อลูมิเนียมพอยล์สำเร็จรูป	ตร.ม.	345	715	246,675	70	24,150	270,825			
8	แฟลชชิงเมทัลชีท	ม.	124	150	18,600	50	6,200	24,800			
9	ปีกนก คสล.	ม.	23	320	7,360	110	2,530	9,890			
10	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	ม.	32	160	5,120	94	3,008	8,128			
11	เชิงชาย - ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" + 1"x6"	ม.	70	320	22,400	94	6,580	28,980			
	รวม (1.2.1)				378,843		77,033	455,876			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน										
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ										
	โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	89	307	27,323	75	6,675	33,998			
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดหนาขึ้น หนา 9 มม.										
	โครงโครงอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	110	301	33,110	52	5,720	38,830			
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดหนาขึ้น หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ										
	โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	107	362	38,734	75	8,025	46,759			
	รวม (1.2.2)				99,167		20,420	119,587			





โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นค. 01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	ประตู								
	- ป1	ชุด	5	7,800	39,000	700	3,500	42,500	
	- ป2	ชุด	2	8,030	16,060	660	1,320	17,380	
	- ป3	ชุด	1	14,000	14,000	1,050	1,050	15,050	
	- ป4	ชุด	1	20,250	20,250	2,660	2,660	22,910	
	- ป5	ชุด	1	11,980	11,980	1,360	1,360	13,340	
	- ป6	ชุด	1	8,600	8,600	0	0	8,600	
2	หน้าต่าง								
	- น1	ชุด	2	25,160	50,320	2,430	4,860	55,180	
	- น2	ชุด	2	14,170	28,340	1,250	2,500	30,840	
	- น3	ชุด	1	9,050	9,050	1,220	1,220	10,270	
	- น4	ชุด	1	31,150	31,150	3,500	3,500	34,650	
	- น5	ชุด	1	18,100	18,100	2,020	2,020	20,120	
	- น6	ชุด	3	4,510	13,530	410	1,230	14,760	
	- น7	ชุด	3	15,340	46,020	1,330	3,990	50,010	
	รวม (1.2.5)				306,400		29,210	335,610	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดพลาสติก รุ่น C1320	ชุด	2	7,330	14,660	450	900	15,560	
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C01517	ชุด	2	6,140	12,280	450	900	13,180	
3	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT999HNC#WH(HM)	ชุด	2	725	1,450	70	140	1,590	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C814	ชุด	2	315	630	120	240	870	
5	ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น CT1059(HM) + Z80H#WH(HM)	ชุด	2	3,749	7,498	70	140	7,638	
6	ที่ใส่สบู่ รุ่น CT885 (HM)	ชุด	2	665	1,330	70	140	1,470	
7	ก๊อกน้ำเตี้ย	ชุด	2	250	500	25	50	550	
8	กระจกเงา ขนาด 0.40x0.50 ม. กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว	ชุด	2	339	678	70	140	818	
9	หิ้งวางของ	ชุด	2	550	1,100	120	240	1,340	
10	ราวพาดผ้าสเตนเลส รุ่น C837	ชุด	2	900	1,800	70	140	1,940	
	รวม (1.2.6)				41,926		3,030	44,956	






โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นค. 01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.7 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	617	35	21,595	34	20,978	42,573	
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	280	44	12,320	34	9,520	21,840	
	รวม (1.2.7)				33,915		30,498	64,413	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ฝาเหล็กปั้มลายหนา 3 มม. ขนาด 0.55x1.00 ม.	ชุด	4.0	1,000	4,000	0	0	4,000	
2	ท่อสแตนเลสระบายอากาศ Dia. 4"	ท่อน	2.0	3,500	7,000	0	0	7,000	
3	บัว คสล. ขนาด 0.15x0.15 ม.	ม.	6	250	1,500	0	0	1,500	
	รวม (1.2.8)				12,500		0	12,500	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา								
1.1	ท่อประปา PVC 13.5								
	- Dia. 1"	ม.	60	30	1,800	30	1,800	3,600	
	- Dia. 1 1/2"	ม.	16	51	816	30	480	1,296	
	- Dia. 3/4"	ม.	28	19	532	30	840	1,372	
	- Dia. 2"	ม.	16	78	1,248	40	640	1,888	
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	L/S	1	3,956	3,956	1,186	1,186	5,142	
1.2	GATE VALVE								
	- Dia. 4"	ชุด	1	7,070	7,070	800	800	7,870	
	- Dia. 3/4"	ชุด	3	516	1,548	150	450	1,998	
	- Dia. 2"	ชุด	3	2,227	6,681	400	1,200	7,881	
	- Dia. 1"	ชุด	7	816	5,712	200	1,400	7,112	
1.3	BALL FLOAT VALVE								
	- Dia. 3/4"	ชุด	3	310	930	75	225	1,155	
1.4	METER								
	- Dia. 1"	ชุด	1	1,760	1,760	200	200	1,960	
1.5	CHECK VALVE	ชุด	1	415	415	100	100	515	
1.6	ถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง 3,000 ลิตร	ชุด	3	28,000	84,000	1,500	4,500	88,500	





โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011	
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นค. 01/2568			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	34	192	6,528	100	3,400	9,928
	- Dia. 3"	ม.	16	119	1,904	75	1,200	3,104
	- Dia. 2"	ม.	32	54	1,728	40	1,280	3,008
	- Dia. 1 1/2"	ม.	24	34	816	30	720	1,536
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	L/S	1	8,781	8,781	2,634	2,634	11,415
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	6	710	4,260	200	1,200	5,460
2.3	STOP VALVE	ชุด	7	360	2,520	50	350	2,870
2.4	FLOOR CIEAN-OUT Dia. 4"	ชุด	2	1,360	2,720	400	800	3,520
2.5	FLOOR CIEAN-OUT Dia. 3"	ชุด	2	1,360	2,720	300	600	3,320
2.6	HOSE BIBB	ชุด	1	250	250	50	50	300
2.7	ท่อยางอ่อน(RUBBER FLEX)	ชุด						
	- Dia. 4"	ชุด	6	1,660	9,960	200	1,200	11,160
3	ระบบน้ำเสียนอกอาคาร							
3.1	ถังกรองละเอียดรูปชนิดไม่เติมอากาศ 6,000 ลิตร	ชุด	1	52,500	52,500	5,250	5,250	57,750
3.2	ถังบำบัดเกรอะ-กรองชนิดเติมอากาศ 2,000 ลิตร/วัน	ชุด	1	31,200	31,200	3,120	3,120	34,320
3.3	ถังบำบัดเกรอะ-กรองชนิดเติมอากาศ 1,600 ลิตร/วัน	ชุด	1	24,960	24,960	2,496	2,496	27,456
3.4	วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	ม.	85	1,950	165,750	700	59,500	225,250
4	BOOSTER PUMP (2 PUMPS)	ชุด	1	55,000	55,000	7,000	7,000	62,000
	Q = 100 LPM.							
	TDH. = 25 M.							
	MOTOR = 0.9 KW. AT 2,900 RPM.							
	DIAPHRAGM TANK = 100 L.							
	AND CONTROLLER							
	รวม (1.3)				488,065		104,621	592,686





โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นก. 01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า								
1	ดวงโคม								
	- โคมครอบพลาสติก อะคริลิค ผังฝ้าเพดาน LED 2x18W.	ชุด	28	2,665	74,620	150	4,200	78,820	
	ขนาดโคม 60x120 cm.								
	- โคมครอบตะแกรงอะลูมิเนียมตะแกรงถี่ ผังฝ้าเพดาน	ชุด	1	1,050	1,050	135	135	1,185	
	LED 1x9W ขนาดโคม 30x60 cm.								
	- โคม DOWNLIGHT ผังฝ้าเพดาน LED 1x15W ขั้ว E 27	ชุด	11	400	4,400	115	1,265	5,665	
	- โคมกึ่งติดเสา LED 1x14W ขั้ว E 27	ชุด	10	1,320	13,200	165	1,650	14,850	
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W 12V 7 Ah	ชุด	5	1,800	9,000	200	1,000	10,000	
	BACKUP TIME 4 HOUR แสงสีเหลือง 3000K								
	- EXIT SIGN 6 W, ติดลอย 2 หน้า BACK UPTIME	ชุด	2	1,650	3,300	150	300	3,600	
	3 Hrs. พร้อม ชนิดหลอด LED แสงสีขาว 6500K								
2	สวิทซ์ไฟฟ้า								
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	8	75	600	80	640	1,240	
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	9	110	990	90	810	1,800	
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	1	140	140	100	100	240	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขนาด 16A 250V	ชุด	9	220	1,980	90	810	2,790	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดกันน้ำ 2P+E ขนาด 16A 250V	ชุด	7	550	3,850	115	805	4,655	
4	สายไฟฟ้า								
	- XLPE 150 Sq.mm	ม.	132	925	122,100	110	14,520	136,620	
	- XLPE 95 Sq.mm	ม.	44	681	29,964	90	3,960	33,924	
	- IEC01 70 Sq.mm	ม.	267	229	61,143	45	12,015	73,158	
	- IEC01 25 Sq.mm	ม.	361	84	30,324	25	9,025	39,349	
	- IEC01 16 Sq.mm	ม.	67	54	3,618	20	1,340	4,958	
	- IEC01 6 Sq.mm	ม.	99	20	1,980	12	1,188	3,168	
	- IEC01 4 Sq.mm	ม.	478	12	5,736	10	4,780	10,516	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	ม.	14,298	8	114,384	7	100,086	214,470	
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	27,000	27,000	0	0	27,000	


โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นค. 01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย								
	- DIA. 2 " EMT	ม.	67	161	10,787	42	2,814	13,601	
	- DIA. 1 1/4 " EMT	ม.	99	112	11,088	32	3,168	14,256	
	- DIA. 3/4 " EMT	ม.	110	45	4,950	24	2,640	7,590	
	- DIA. 1/2 " EMT	ม.	805	31	24,955	22	17,710	42,665	
	- CABLE TRAY HOT DRIP 300 mm.	ม.	20	2,440	48,800	40	800	49,600	
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	30,000	30,000	0	0	30,000	
6	PANEL BOARD								
	- LPA MAIN CB 63AT/100AF 3P 4W								
	ชนิดตู้ แบบ 18ช่อง CB : 16AT จำนวน 6 ลูก	ชุด	1	9,790	9,790	800	800	10,590	
	CB : 20AT จำนวน 6 ลูก								
7	MCB W/ ENCLOSSUR								
	- ตู้ CB F2 F3 MCB ขนาด 125AT/125AF 3P	ชุด	2	19,000	38,000	300	600	38,600	
	- ตู้ CB F4 F5 F6 และ F7 MCB ขนาด 63AT/100AF 3	ชุด	4	15,800	63,200	300	1,200	64,400	
8	ตู้ MDB (FORM 2B)								
	- MCCB 500AT/630AF 3P 50KA	ชุด	1	23,000	23,000	350	350	23,350	
	- MCCB 125AT/125AF 3P 35KA	ชุด	2	7,000	14,000	150	300	14,300	
	- MCCB 63AT/100AF 3P 35KA	ชุด	6	6,500	39,000	150	900	39,900	
	- DIGITAL METER	ชุด	1	25,000	25,000	500	500	25,500	
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	15,000	15,000	3,000	3,000	18,000	
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1	150,000	150,000	10,000	10,000	160,000	
9	งานหม้อแปลง								
	- TRANSFORMER 315 KVA WITH CABLE BOX	ชุด	1	307,400	307,400	13,833	13,833	321,233	
	OIL IMMERSSED NATURAL SEFL COOLED								
	(OUTDOOR TYPE) 400/230 V 3P 4W 50Hz								
	- นั่งร้านหม้อแปลง	ชุด	1	120,000	120,000	20,000	20,000	140,000	
10	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง								
	- ค่าประสานงาน,ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	L/S	1	88,500	88,500	0	0	88,500	





โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011	
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นค. 01/2568			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน							
	ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	ขนาด 21,000 BTUH Duct Type	ชุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	ขนาด 42,000 BTUH Duct Type	ชุด	1	0	0	2,400	2,400	2,400
	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	3	2,540	7,620	500	1,500	9,120
	งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับ SPLIT TYPE UNIT	จุด	3	300	900	100	300	1,200
2	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	2	0	0	650	1,300	1,300
	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	2	0	0	650	1,300	1,300
	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	1	0	0	650	650	650
	ท่อส่งลมเย็นแบบกึ่งสำเร็จรูป	ตร.ฟ.	387	70	27,090	21	8,127	35,217
	SAG 8"x8"	ชุด	2	437	874	125	250	1,124
	SAG 10"x10"	ชุด	4	507	2,028	150	600	2,628
	RAG 36"x24"	ชุด	1	1,262	1,262	250	250	1,512
	RAG 42"x24"	ชุด	1	1,449	1,449	350	350	1,799
	FAG 8"x8"	ชุด	2	383	766	125	250	1,016
	EAG 4"x4"	ชุด	2	170	340	125	250	590
	EAG 6"x6"	ชุด	2	170	340	125	250	590
	EAG 8"x8"	ชุด	1	215	215	125	125	340
	PVC DIA. 4"	ม.	4	144	576	54	216	792
	PVC DIA. 6"	ม.	8	305	2,440	114	912	3,352
3	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	3	1,200	3,600	240	720	4,320
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	5	600	3,000	150	750	3,750
	THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	จุด	3	700	2,100	100	300	2,400
	FAN SWITCH	จุด	5	250	1,250	70	350	1,600
	SAFETY SWITCH ชนิดกันน้ำ 1P 30A	ชุด	2	1,540	3,080	115	230	3,310
	SAFETY SWITCH ชนิดกันน้ำ 3P 30A	ชุด	1	5,220	5,220	115	115	5,335
	รวม (1.5)				64,150		24,495	88,645





โครงการก่อสร้าง :		อาคารซักฟอก			แบบเลขที่		11011		
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			+ เอกสารประกอบแบบ + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.นท. 01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	2. กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)								
1	B1 ตู้พื้น	ชุด	1	30,000	30,000	0	0	30,000	
2	B1 ตู้ลอย	ชุด	1	21,000	21,000	0	0	21,000	
	รวม (2.1)				51,000		0	51,000	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ								
1	SS-1 โต๊ะสแตนเลส	ชุด	2	18,500	37,000	0	0	37,000	
2	SS-2 โต๊ะสแตนเลส + อ่าง 2 หลุม	ชุด	1	30,000	30,000	0	0	30,000	
3	SS-3 เก็บบ้านส้วม	ชุด	4	29,540	118,160	0	0	118,160	
4	SS-4 เก็บบ้านส้วม	ชุด	2	9,440	18,880	0	0	18,880	
5	T1 โต๊ะอเนกประสงค์	ชุด	1	13,790	13,790	0	0	13,790	
6	S1 เก้าอี้ทานอาหาร	ชุด	6	2,210	13,260	0	0	13,260	
7	C1 LOCKER แบบ 6 ประตู	ชุด	2	10,100	20,200	0	0	20,200	
	2.2 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน								
	ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	1	25,700	25,700	0	0	25,700	
	ขนาด 21,000 BTUH Duct Type	ชุด	1	35,550	35,550	0	0	35,550	
	ขนาด 42,000 BTUH Duct Type	ชุด	1	50,040	50,040	0	0	50,040	
2	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	2	2,710	5,420	0	0	5,420	
	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	2	3,280	6,560	0	0	6,560	
	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	1	4,270	4,270	0	0	4,270	
	รวม (2.1)				378,830		0	378,830	
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป									
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด									
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน									


 4/10

4/10 08/10 4/10 4/10